

SIVOM DU CANTON DE  
WINTZENHEIM  
3 Rue Aloyse MEYER  
68 920 WINTZENHEIM

**DPGF**

AVRIL 2018

COMMUNE DE WINTZENHEIM

**PROJET D'EXTENSION –  
RESTRUCTURATION DU COSEC**

3 Rue Aloyse MEYER  
68 920 WINTZENHEIM

KAUFFMANN & WASSMER  
Architectes  
52, rue du Prunier  
68000 COLMAR  
Tél. 03.89.23.78.42  
Fax 03.89.23.86.55  
E-mail [kwarchitectes@wanadoo.fr](mailto:kwarchitectes@wanadoo.fr)

Lot 14 :  
**CARRELAGE  
FAIENCE**

### Carrelage anti-dérapant CLASSEMENT PN (Pieds Nus)

		UNITE	QTE	P.U. H.T.	P.T. H.T.
14.2.1.1	<p><b>Sur dallage béton après dépose des sols collés existants</b> y compris tous travaux préparatoires nécessaires pour une tenue parfaite.</p> <p><b>Grès cérame 30 x 30 cm GRANITOGRES de MARTE ou équivalent, finition mate classement U4 P3, teinte au choix.</b></p> <p><b>Localisation :</b> Bloc sanitaires recréé "Femmes &amp; Hommes"</p>				
		M2	30,00		€
14.2.1.2	<p><b>Sur sols avec carrelage existant conservé</b> y compris tous travaux préparatoires nécessaires pour une tenue parfaite.</p> <p><b>Grès cérame 30 x 30 cm GRANITOGRES de MARTE ou équivalent, finition mate classement U4 P3, teinte au choix.</b></p> <p><b>Localisation :</b> Vestiaires garçons et filles existants , wc PMR mixte, douche salle des profs, wc PMR et vestiaire petite salle et dégagement petite salle</p>				
		M2	52,00		€
14.2.1.3	<p><b>P.V. pour sol préparé avec ragréage ou omnichape</b> dans douches avec façons de pente vers siphon.</p>				
		M2	22,00		€
14.2.1.4	<p><b>Profil inox pour rattrapage de niveau</b> entre revêtement neuf et ancien, y compris scellement dans mortier colle, et toutes sujétions. Modèle <b>RENO-U/-RAMP de SCHLÜTER SYSTEMS</b> ou équivalent, profil de transition entre revêtements de sols de hauteurs différentes.</p>				
		ML	6,00		€
14.2.2	<p><b>P.V pour barrière anti - humidité</b></p> <p><b>Système Barrière MF de MAPEI</b> ou équivalent, travaux comprenant;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- le support ne doit pas ressuer d'humidité, il doit être mécaniquement stable (15 jours pour les chapes ciment, 1 mois au moins pour les dallages et 2 mois au moins pour les planchers béton),</li> <li>- élimination de toutes souillure, substance, particule friable, mal adhérente tels que résidus de colle, peinture, trace de plâtre, graisse, terre, etc... par une action mécanique appropriée (grenaillage ou rabotage) jusqu'à la remise à nu du support,</li> <li>- les joints de fractionnement, les fissures seront traités avec <b>ECORIP ou ECOJET</b> ou équivalent,</li> <li>- application de PRIMER MF ou équivalent en 2 couches, sur le produit encore frais, sablage à refus avec le sable quartz 1.2., après séchage, éliminer le sable en excès par aspiration,</li> <li>- les supports pourront être recouverts de carrelage dès 24 h en fonction de la température</li> </ul>				
14.2.2.1	<p><b>Sur dallage existant après dépose des sols</b></p> <p><b>Localisation :</b> Bloc sanitaires Hommes-Femmes grande salle</p>				
		M2	30,00		€
14.2.2.2	<p><b>Sur carrelage existant conservé</b></p> <p><b>Localisation :</b> Bloc sanitaires Hommes-Femmes grande salle</p>				
		M2	52,00		€
14.2.2.3	<p><b>Sur support préparé dans douche</b></p> <p><b>Localisation :</b> Bloc sanitaires Hommes-Femmes grande salle</p>				
		M2	22,00		€

UNITE

QTE

P.U. H.T.

P.T. H.T.

14.2.2	<b>Faïence murale</b> de teinte blanche ou pastel, comprenant; - fourniture et pose collée sur mur plâtrés ou crépis de faïence, - façon de coupes, et jointoiement au coulis teinté à la demande, - façon de chanfrein si besoin à 45 degrés pour réalisation d'angles saillants de tablettes et rebords divers ou baguettes PVC blanches, - chutes, percements, sciottages, tranchis droits ou biais, - façon de joints silicone souple dans les angles rentrants, au pourtour des huisseries des portes intérieures, châssis vitrés et appareils sanitaires, - toutes sujétions annexes pour une parfaite exécution, - nettoyage final soigné des surfaces.				
14.2.2.1	<b>Faïence murale sur cloisons placostil neuves</b> <b>Localisation :</b> Bloc sanitaires créé "femmes et hommes",	M2	98,00		€
14.2.2.2	<b>Faïence murale 15/20 cm sur murs existants peints</b> ou avec revêtement carrelage y compris tous travaux préparatoires nécessaires sur anciens fonds. <b>Localisation :</b> Vestiaires garçons et filles existants, wc PMR mixte, douche salle des profs, wc PMR et vestiaire petite salle	M2	130,00		€
14.2.3	<b>Travaux divers</b>				
14.2.3.1	<b>Raccords divers</b> de plinthes au droit des ouvertures créées ou condamnées, façons pour petites surfaces, ragréage, élimination de flaches ou bosses, etc... <b>Ouvrier OHQ: 20 heures à..... € / HT de l'heure</b> <b>Fournitures: 500,00 € / HT</b>	U	1,0		€
<b>BATIMENT EXISTANT</b>			<b>H.T:</b>	<b>€</b>	

**RECAPITULATION**  
**CARRELAGE / FAÏENCE**

14.1 - BATIMENT EXTENSION

€ HT

14.2 - BATIMENT EXISTANT

€ HT

Total H.T. :

€

T.V.A. 20%:

€

Total T.T.C.:

€

En toutes lettres euros TTC:

.....

Fait à .....

le.....

Signature et cachet de l'Entrepreneur